

Maßnahmen Stand Angebot Mai 2007 Axima	Änderungen zum Angebot vom Mai 2007: Entfällt: entfallen gegenüber dem Angebot vom Mai 2007 +: zusätzlich zum Angebot vom Mai 2007 werden die mit + gekennzeichneten Maßnahmen durchgeführt
GH Herlikofen	
Deckenstrahlplatten	+ Lackiert in Sonderfarbe
automatische Fensteröffner	Entfällt, keine Verknüpfung zur mech. Lüftung erforderlich
Sanierung Warmwasserbereitung	Entfällt, kein Einsparpotenzial
Beleuchtungssteuerung	Entfällt, bereits realisiert
Energieträgerumstellung von Heizöl auf Erdgas	
Optimierung Steuerung und Regelung	
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Isolierung Hallendecke
Prediger	
Glasdachheizung optimieren, Taupunktsensor	
Transparente Wärmedämmung Glasdach	Entfällt aus bautechnischen Gründen
Einbau Gas-Brennwertkessel + Kamin (optional Hackschnitzel)	
Optimierung Steuerung und Regelung	
Stilllegung der zentralen WWB, dezentrale WWB	
Temperatur- und Feuchteüberwachung Museum	
Beleuchtungssteuerung Museum	Entfällt, kein Einsparpotenzial
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Isolierung Rohre Glasdach
	+ Isolierung Umluftkanal Museum
	+ Optimierung Entrauchung
Großsporthalle	
Deckenstrahlplatten Halle EG	+ Lackiert in Sonderfarbe
Sanierung Pumpen und Ventile	
Sanierung Steuerung und Regelung (RLT + HZ)	
Sanierung Warmwasserbereitung	
Überarbeitung Beleuchtungssteuerung	
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+Einbau Gas-Niedertemperaturkessel
	+Brandschott zwischen Kessel + RLT
	+Demontage RLT Umkleide+ Restaurant
	+Abdichten Fluchttüren
	+Verschließung schadhafter Dachöffnungen
	+Reaktivierung Mischkammer
	+Dichtschließende Außenluftklappe
Holzhackschnitzelanlage	

GS Hardt	
Sanierung Steuerung und Regelung (Schule + Halle)	
Erneuerung Pumpen + HZ-Verteiler Schule	
Einbau Luft-Wasser Wärmepumpe in Schule und Halle	
Stilllegung der zentralen WWB Schule, dezentrale WWB	
WWB Halle sanieren	
Beleuchtungssteuerung Flure Halle	
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Sanierung DDC Heizung
Buhl-Turnhalle	
Sanierung Steuerung und Regelung (HZ, RLT)	
WWB über Wärmepumpe	
Beleuchtungssteuerung (Halle EG + OG)	Entfällt, da Sanierung Beleuchtung
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Sanierung Beleuchtung Halle oben+unten
Maria-Kahle-Schule	
Einbau Gas-Brennwertkessel + Kamin	
Optimierung Steuerung und Regelung	
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Abtrennung Fernleitung Fuggerei
Klösterle Schule	
Optimierung Steuerung und Regelung	
Sanierung Einzelraumregelung	
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
GH Bernhardushalle	
Optimierung + Erweiterung Steuerung und Regelung	
Reduzierung Beleuchtung	Entfällt, Beleuchtungssteuerung geprüft, i.O.
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
Scheuelbergkomplex	
Deckenstrahlplatten	+ Lackiert in Sonderfarbe
automatische Fensteröffner	Entfällt, keine Verknüpfung zur mech. Lüftung erforderlich
Optimierung Steuerung und Regelung	
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Sanierung Steuerung und Regelung
GH Rechberg	
Sanierung Steuerung + Regelung (RLT)	
Optimierung Steuerung und Regelung (HZ)	
Einbau Zonenventil WC-Häuschen	
Austausch Beleuchtung Halle	
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	

GH Grossdeinbach	
Sanierung Steuerung + Regelung (RLT + HZ)	
automatische Fensteröffner	Entfällt, keine Verknüpfung zur mech. Lüftung erforderlich
WWB Halle E-Heizstab, Küche dezentral E-Boiler	keine E-Boiler Küche
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Demontage zweiter WWB-Speicher
	+ Hygrostat RLT Umkleide
Schwerzerhalle	
Einbau Gas-Brennwertkessel + Kamin	
Sanierung Heizungsverteiler	
Lüftungsanlage mit Umluftkanal	Umluftkanal entfällt, Lüftung hat nur geringe Betriebszeit
Sanierung Steuerung + Regelung (HZ)	
Optimierung Steuerung und Regelung (RLT)	
Austausch Beleuchtung	Entfällt, sonst Beleuchtungssteuerung nicht mehr nutzbar
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Sanierung Warmwasserbereitung
Waisenhaus (Verwaltung)	
Einbau Gas-Brennwertkessel + Kamin	
Sanierung Steuerung + Regelung (HZ)	
Sanierung Pumpen	
Beleuchtungsoptimierung (Reflektoren, red. Leuchtmittel)	Entfällt, Beleuchtungsstärke gem. DIN nicht erreichbar
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Austausch 6 Umwälzpumpen
Waisenhaus (Bücherei)	
Sanierung Steuerung + Regelung (HZ)	
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Sanierung Regelung einer Unterstation
Waisenhaus (Spitalmühle)	
Wassersparsysteme (Perlatoren, WC-Spülung)	
	+ Sanierung Regelung (HZ)

Aufgestellt: KEA, 28.2.2008

Ergänzt: HBA, 3.2.2008